ใบประมาณราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองท้องลิ่ม หมู่ที่ 3

ประเภทงาน ถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองท้องลิ่ม - บ้านสระขาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองท้องลิ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,700 ม.ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม.โดยลงตรงจุดที่ชำรุดเสียหายพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมเงินค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมเงินค่าแรง (บาท)	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินถม 200 เมตร	ลบ.ม.	500.00	60.00	30,000.00		-	30,000.00	
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	1,221	154.57	188,686.20		-	188,686.20	
3	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,012.00	6,072.00		-	6,072.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
								224,758.20	
	ค่างานต้นทุน	รวมยอด		สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์				224,758.20	

ประมาณราคา.....

(นายเสกสรร กระมล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

870	3.1195	1.0000	3.5000	7.6195	1.0762	1.0700	1.1515	1.1683	1.1851